

Obiectivul: 0135 45330000 EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA BALESTI, SURSA TALPASESTI, COM. BALESTI, JUD. GORJ
 Obiectul: 0001 45330000 PUT FORAT
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta TAL008 FORAJ 80M

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	FORAJ SEMIMEC.INST.CU TURLA CAPACIT.150 M.TEREN CL.5_6 COL.D.12 1/2_14 1/2 TOLI INTERV. 0_75 M.	M	75.000						
002	FORAJ SEMIMEC.INST.CU TURLA CAPACIT.150 M.TEREN CL.5_6 COL.D.12 1/2_14 1/2 TOLI INTERV.75_150 M.	M	5.000						
003	TUB PIESA CENTRARE LA FORAJ EXEC MEC CU TURLA	BUC.	1.000						
004	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	TONA	2.000						
005	TUB COL FILTRANTE INST HIDR CIRC DIR 500 M AD CU BURLANE DN 6 5/8_12 3/4 TOLI	M	20.000						
005	FILTRU <SPRINGKIT> PVC PT.PUTURI FANTE 0.75MM D.200X14, 9MM R16 L5M	BUC.	4.000						
006	TUB COL DEFINITIV INST HIDR CIRC DIR 500 M AD BURLAME DN 6 5/8_12 3/4 TOLI	M	60.000						
006	TUB <SPRINGKIT> PVC PT.PUTURI D.200X14, 9MM R16 L5M	M	60.600						

007 M.C. 11.600
INTROD.MAT.FILTR.CU INST.100 M AD.CIRC.
INV.

007 M.C. 11.890
PIETRIS MARGARITAR 7-15 MM

008 TONA 20.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

009 M.C. 3.800
CIMENT.COL.DEFINITIV.IN VEDEREA IZOLARII
STRATELOR LA FORAJ SEMIMEC.CU TURLA

010 TONA 9.050
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

011 M 30.000
INTROD EXTRAS MAMUTH CU INST SEMIMEC CU
TURLA

012 ORA 40.000
POMPARE PT DENISIP CU INST SEMIMEC CU
TURLA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

=====

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
SC INTELIGENT PROIECT GORJ SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA BALESTI

Obiectivul: 0135 45330000 EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA BALESTI,SURSA TALPASESTI,COM.BALESTI,JUD.
GORJ

Obiectul: 0001 45330000 PUT FORAT
Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TAL018 CABINA PUT CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 0410

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Denumire				a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 M.C. 8.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M
T.USOR

002 MP. 4.800
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN
PIETRIS

003 M.C. 3.200
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

003 M.C. 3.225
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

004 MP. 3.200
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

005 MP. 30.000
PANOURI DIN TABLA PROFILATA LONGITUDINAL
TIP LINDAB - PROFILE PENTRU PERETE LVP
20 CU L = 6 M SI L = 1035 MM

006 MP. 16.000
PANOURI DIN TABLA PROFILATA LONGITUDINAL
TIP LINDAB - PROFILE PENTRU ACOPERIS LPT
20 CU L = 6 M SI L = 1035 MM

=====

007 MP. 1.000
 Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe
 canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la
 ctii cu H<= 35 m

007 BUC. 1.000
 FEREAȘTRA DIN PVC 2 CANATE 1100 X 1100

008 MP. 1.890
 Usi profiluri aluminiu, 1 canat, supraf
 toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii,
 mont in zid de orice fel, la ctii cu H<=
 35 m

008 KG 15.000
 USA ALUMINIU UN CANAT 980X2500MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC INTELIGENT PROIECT GORJ SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BALESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0135 45330000 EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA BALESTI,SURSA TALPASESTI,COM.BALESTI,JUD.
GORJ

Obiectul: 0001 45330000 PUT FORAT
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TAL038 INSTALATII HIDRAULICE PUT

Categoria de lucrari: 0410

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				Denumire	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	BUC.		2.000						
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 8									
001	BUC.		2.000						
ROB.SERT.PANA AF PU OI PN=25 D= 80 450 N 5315									
002	BUC.		1.000						
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 8									
002	BUC.		1.000						
ROB RET CLAPA BZ PU D= 80 PN=10/16 225 N 8063									
003	BUC.		1.000						
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 5									
003	BUC.		1.000						
ROB.SERT.PANA NF PU OI PN=25 D= 50 225 N 5315									
004	BUC.		1.000						
MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FLANSE									

=====

004	BUC.	1.000
-----	------	-------

MANOMETRU CU MEMBRANA MS27 PT FLUIDE
NECOROZ NI 125-74

005	BUC.	6.000
-----	------	-------

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE
ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN
2,5;6 AT.

005	BUC.	6.060
-----	------	-------

GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 80 M 100-500
G2X4 S1733

005	BUC.	24.000
-----	------	--------

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X 40 GR.
5.8 S4272

005	BUC.	24.000
-----	------	--------

PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 12 GR. 5 S
4071

006	BUC.	2.000
-----	------	-------

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE
ARMATURI SI CONTOARE CU DN 50 MM SI PN
2,5-25 AT.

006	BUC.	2.020
-----	------	-------

GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 S1733
50 M4.04 G2X4

006	BUC.	8.000
-----	------	-------

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X 40 GR.
5.8 S4272

006	BUC.	8.000
-----	------	-------

PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 12 GR. 5 S
4071

007	BUC.	2.000
-----	------	-------

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN
SUDURA ELECTR. AVIND DN = 50

007	BUC.	2.000
-----	------	-------

FLANSA PLATA PN 25 50- 57 OL37-2 ET PU S
8015

=====

008	BUC.	6.000
-----	------	-------

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN
SUDURA ELECTR. AVIND DN = 80

008	BUC.	6.000
-----	------	-------

FLANSA PLATA PN 25 80- 89 OL37-2 ET PU S
8015

009	BUC.	3.000
-----	------	-------

IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.
EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 50

010	BUC.	6.000
-----	------	-------

IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.
EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 80

011	M	50.000
-----	---	--------

@TEAVA HDPE80 PT APA PN10 DN90X8.2 COD
PE090/100M10BV

012	BUC.	1.000
-----	------	-------

CONTOR CU ELICE,CAPETE INTR+IESIRE,
FLANSE, DN = 80 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC INTELLIGENT PROIECT GORJ SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
 COMUNA BALESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0135 45330000 EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA BALESTI, SURSA TALPASESTI, COM. BALESTI, JUD. GORJ

Obiectul: 0001 45330000 PUT FORAT
 Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TAL048 INSTALATII ELECTRICE PUT

Categoria de lucrari: 0410

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+6+7+8)
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 M 18.000
 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.
 PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,
 TUBUL CU D=16MM

002 M 6.000
 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,
 NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=
 3 TO

003 M 10.000
 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
 TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
 SECTIUNEA < 4 MMP

003 M 10.300
 CONDUCTOR FY 1X 4 S 6865

004 M 28.000
 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
 TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
 SECTIUNEA < 4 MMP

004 M 28.840
 CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

005 M 12.000
 CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU
 NUL A APARATELOR ELECTRICE, DIN BANDA
 OTEL LAMINATA 25X4 M

=====

006	BUC.	2.000
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT		
007	M	0.600
CONDUCTOR FY 1X 16 S 6865		
007	BUC.	4.000
PAPUC STANTAT DIN CUPRU PT. COND.CUPRU 8X 5,4 MMP		
008	BUC.	1.000
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI MAT. PL.SERIE,CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSA		
008	BUC.	1.010
COMUTATOR CUMPANA CAPSULAT SIMBOL 076 10A 250V		
009	BUC.	2.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULATA		
009	BUC.	2.020
PRIZA BIPOLARA BACHEL.CU CONT.PROT.MARIT APAR 250/10A		
010	BUC.	1.000
LEGAREA ELECTROMOTORULUI 5,5...11KW,LA CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU		
011	BUC.	2.000
ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,ETANSA DR.(DE PLAFON) MONT.DIBL. MET.LAMPA 60 W		
012	BUC.	2.000
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM. EXTER.CU INCANDESCENTA PINA LA 1000 W.		
012	BUC.	2.100
LAMPA INCANDESCENTA CLARA E27 TIP S 230V 100W S6115		

=====

013	M	15.000
-----	---	--------

COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

014	BUC.	2.000
-----	------	-------

CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

015	M	9.000
-----	---	-------

ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN TARE

016	BUC.	1.000
-----	------	-------

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

017	M	8.000
-----	---	-------

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE 16 SAU
25MMP

017	M	8.240
-----	---	-------

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 16 M S
8778

018	BUC.	1.000
-----	------	-------

INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI
0,5KV 100A PE CONS.LA COND.AL

018	BUC.	1.000
-----	------	-------

INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR, INULEI,
100A,SIMBOL 3330

019	BUC.	1.000
-----	------	-------

INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A
INTRERUP.,CONTACT.AUT.TRIP.<100A,DISP.
ACT.,REOST.

020	BUC.	1.000
-----	------	-------

INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.
PL.PACHET TRIPOLAR 10 SAU 25A

020	BUC.	1.000
-----	------	-------

INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520
25A ROTATIV

=====

021 BUC. 1.000
 RADIATOR ELECTRIC CU ULEI CU 10 ELEMENTI
 TIP REU-1500W

022 BUC. 1.000
 TABLOU DE APARTAMENT CU 4 CIRCUITE TIP
 BLOC ELECTRIC.

022 BUC. 1.000
 TABLOU SIGURANTA 12 MODUL (1X12) APLICAT

023 BUC. 1.000
 DISJUNCTOR TRIPOLAR C63A 6KA, DX

024 BUC. 4.000
 DISJUNCTOR BIPOLAR C25A 6KA, DX

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC INTELIGENT PROIECT GORJ SRL

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BALESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0135 45330000 EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA BALESTI,SURSA TALPASESTI,COM.BALESTI,JUD.
GORJ

Obiectul: 0001 45330000 PUT FORAT
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TAL058 INSTALATIE ELECTRICA FORAJ

Categoria de lucrari: 0410

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
------------------------------	--	------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 M 50.000
MONTAREA ELECTROPOMPEI SUBMERSIBILE

002 BUC. 1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:
PINA LA 30 KG

003 M 60.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

003 M 61.199
CABLU CU IZOL MANT CAUC MCCG 4 X 10 S
12220/6

004 BUC. 1.000
PRESOSTAT ITALTECNICA PM/12 3-12 BARI

005 TONA 0.150
CABLU FLEXIBIL MONTAT INTRE CABLU
PURTATOR SI GREUTATEA DE INTINDERE

005 KG 150.000
CABLU DUBLU NORMAL 6X37 180KGF D=17 A
MAT Z/S

=====

006	BUC.	1.000
-----	------	-------

LEGAREA ELECTROMOTORULUI 5,5...11KW, LA
CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
SC INTELIGENT PROIECT GORJ SRL

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
COMUNA BALESTI	

Obiectivul: 0135 45330000 EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA BALESTI, SURSA TALPASESTI, COM. BALESTI, JUD. GORJ

Obiectul: 0001 45330000 PUT FORAT
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TAL068 ILUMINAT INCINTA+PARATRASNET

Categoria de lucrari: 0410

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 M 15.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,751-0,900 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

001 M 15.299
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S
8778

002 M 6.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10
MMP.

002 M 6.180
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S
8778

003 M 12.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREEN F.TARE

004 BUC. 2.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

005 BUC. 1.000
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE
TURNATA TEREN ACCIDENTAT

=====

005	BUC.	1.000
-----	------	-------

STILP TEAVA OL.37 L= 9 M 133X 4 MM PT.
IL.PUBL.

006	BUC.	1.000
-----	------	-------

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.

006	BUC.	1.003
-----	------	-------

CORP IL.VAP.HG PVA-2A 220V 1X 250W
ILUMINAT EXT.

007	BUC.	1.000
-----	------	-------

LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.
EXTER. CU VAP.DE MERCUR LA CORP ILUM.
NEETANS SAU ETANS

007	BUC.	1.050
-----	------	-------

LAMPA FL.VAP.HG INALTA PRES LVF E40/45
220V 250W S7832

008	BUC.	1.000
-----	------	-------

DISPOZ.PT.FIX.CORP ILUM.ST.BETON INCL.
COND.DIN 1 CIRJE MARE SI 2 BR.SIMP.MONT.
CU TELESCOP MONT

009	BUC.	1.000
-----	------	-------

CUTIE SIG.CU LOC PTR.BALAST PTR.LAMPA CU
VAPORI ME RCUR MONT.AUTOTELES.CU 1 SIG.
SI 1 BAL.ST.BET.

010	M.C.	3.000
-----	------	-------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,
ADINC.<1,5M,T.F.TARE

011	M.C.	2.200
-----	------	-------

UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN T.F.TARE

012	M.C.	0.800
-----	------	-------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE

013	M	12.000
-----	---	--------

PROFIL TIP M 1 PENTRU 2 CABLURI DE 1KV
STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

=====

014	M.C.	0.800
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT		
015	BUC.	1.000
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU		
016	BUC.	1.000
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE		
017	M.C.	1.000
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC. <2,5M,T.F.TARE		
018	M.C.	1.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC		
018	M.C.	0.756
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622		
019	M	5.000
TEAVA OL PTR CONSTRUCTII DE 140X4,5 MM MONTATA PE PAT DE NISIP PTR PROT CABLULUI		
020	BUC.	1.000
LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE STILP RET.ELECTR.AER.1 KV CU CONDUCT.NEIZOLATE		
021	M	3.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE DISTRIBUTIE D= 63 MM		
022	M	15.000
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC		
022	M	15.450
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 4 U S.8778		

=====

023 M 12.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN NORMAL

024 BUC. 1.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-
1 DE 5M

025 M 8.000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.
IND.IN COLOANE D=3 T

025 M 8.080
TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 80(3) OL 32 1
S 7656

026 BUC. 1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

027 BUC. 10.000
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

SC INTELIGENT PROIECT GORJ SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BALESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0135 45330000 EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA BALESTI, SURSA TALPASESTI, COM. BALESTI, JUD. GORJ

Obiectul: 0001 45330000 PUT FORAT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta TAL088 IMPREJMUIRE PUT FORAT

Categoria de lucrari: 0410

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 M.C. 1.940

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.F.TARE

002 TONA 3.900

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 30M

003 M.C. 3.900

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

004 M 6.000

IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 2,05 M

004 M.C. 0.384

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

005 M 15.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN
100

005 M 15.075

TEAVA CONST F S LC 108 X 4 /OLT 35 S 404
/2

=====

006 M 20.000
 IMPREJMUIRI DIN SIRMA GHIMPATA FIXATA PE
 STILPI DIN BET PRECOM PLANTATI LA 3M CU
 5 RINDURI SIRMA

006 BUC. 8.000
 STILP IMPREJ.PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B-
 190 BA IPCT 1204

007 TONA 1.750
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS. 2 KM.*

008 M.C. 2.000
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC

008 M.C. 2.016
 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

009 TONA 1.800
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 20M

010 TONA 5.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=40 KM

011 MP. 1.600
 USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV
 ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA <
 5 MP

011 KG 70.400
 USA MET PROF LAMINATE CAT.IPC 1250/IX
 PLINE 67 KG

012 MP. 5.100
 VOPSITORII OBISNUITE PE SUPRAFETE
 METALICE,EXECUT.CU EMAILURI PE BAZA DE
 DERIVATI CELULOZICI

012 KG 1.275
 EMAIL MARO ROSCAT UIC E.735-8 NTR 1703-
 80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC INTELIGENT PROIECT GORJ SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BALESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0135 45330000 EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA BALESTI, SURSA TALPASESTI, COM. BALESTI, JUD. GORJ

Obiectul: 0001 45330000 PUT FORAT
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TAL108 BRANSAMENT EL.SUBTERAN PF

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 M.C. 108.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,
ADINC.<1,5M,T.F.TARE

002 M.C. 24.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE

003 M.C. 108.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

004 M.C. 108.000
UMLPUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN T.F.TARE

005 M.C. 24.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

006 M 300.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

007 M 10.000
TEAVA NEAGRA DIN OTEL DE 2,5" PT.
PROTECTIA CABLURILOR DE 70-150 MMP PE
STILPI DE BETON

=====

008	BUC.	1.000
-----	------	-------

VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU
NOU

009	BUC.	7.000
-----	------	-------

BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI

010	M	5.000
-----	---	-------

PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB
DIN PVC CU D=100 MMP PT.PROT.CABLULUI

011	M	300.000
-----	---	---------

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.2,301-2,600 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN MONT

011	M	305.997
-----	---	---------

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16
M S 8778

012	M	6.000
-----	---	-------

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

013	BUC.	1.000
-----	------	-------

SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI
RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE

014	BUC.	1.000
-----	------	-------

ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 501-2000KG

015	TONA	1.000
-----	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.
ETC) PE DIST.DE 15

016	M	12.000
-----	---	--------

TEAVA OL PTR CONSTRUCTII DE 140X4,5 MM
MONTATA PE PAT DE NISIP PTR PROT
CABLULUI

018	M	4.000
-----	---	-------

SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE
PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI
TEAVA AVIND 324

=====

018 M 4.080
 TEAVA CONST F S LC 114 X 8 /OLT 35 S 404
 /2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC INTELIGENT PROIECT GORJ SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BALESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0135 45330000 EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA BALESTI, SURSA TALPASESTI, COM. BALESTI, JUD. GORJ

Obiectul: 0002 45330000 CONDUCTA ADUCTIUNE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TAL098 CONDUCTA DE ADUCTIUNE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	M.C.	528.000							
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE									
002	M.C.	528.000							
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE									
003	M.C.	528.000							
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV									
004	M	800.000							
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCTE									
005	M.C.	144.000							
UMLPUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP									
006	TONA	259.200							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.									
007	BUC.	4.000							
PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT. ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ									

=====

008	M	800.000
-----	---	---------

MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA
DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA,
ASAMB.PRIN SUDURA

008	M	812.000
-----	---	---------

@TEAVA HDPE80 PT APA PN10 DN75X6.9 COD
PE075/100M10BV

009	BUC.	1.000
-----	------	-------

MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 8

009	BUC.	1.000
-----	------	-------

ROB.SERT.PANA NF PU AM PN=10 D= 80 225 N
5313

010	BUC.	2.000
-----	------	-------

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE
ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN
2,5;6 AT.

010	BUC.	2.020
-----	------	-------

GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 80 M 100-500
G2X4 S1733

010	BUC.	8.000
-----	------	-------

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X 40 GR.
5.8 S4272

010	BUC.	8.000
-----	------	-------

PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 12 GR. 5 S
4071

011	BUC.	2.000
-----	------	-------

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN
SUDURA ELECTR. AVIND DN = 80

011	BUC.	2.000
-----	------	-------

FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2 ET PU S
8012

012	BUC.	2.000
-----	------	-------

INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA
PRESIUNE AVIND DN 80

=====

012 M 8.500
 @TEAVA HDPE80 PT APA PN10 DN75X6.9 COD
 PE075/100M10BV

013 BUC. 1.000
 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
 CU PIEASA SUPORT CAROSABIL TIP III A

014 BUC. 5.000
 TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE
 DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE

015 BUC. 1.000
 CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP
 1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA
 SUBTERANA CAROSABIL

016 100 M. 8.000
 SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE
 ALIMENTARE CU APA AVIND DN 80

017 BUC. 5.000
 COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
 MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
 3M INALTIME CU DN 100-

017 BUC. 3.000
 @COT PE80 PT SUDURA PN6 90GR DN 75 COD
 66170004

018 BUC. 2.000
 @CAPAT CU FLANSA PEHD PT SUDURA PN10
 DN75 COD 66401023

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====
Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
SC INTELIGENT PROIECT GORJ SRL

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

LISTA

cuprinzând cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotările

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv T.V.A.) - mii lei - (col. 3 x col. 4)	Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	Fisa tehnica Atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Obiect 1 –Captare put forat						
a)	Electropompa submersibila	Buc.	1				Fisa tehnica nr.1
b)	Tablou automatizare	Buc.	1				Fisa tehnica nr.2
TOTAL P :				mii lei :			
				euro:			

Ofertant,

.....
(semnătura autorizată)

FIȘA TEHNICĂ Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Electropompa submersibila

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Q=4,5 l/s , H=80mCA , P=10 kW		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare-sa pompeze apa din foraj la rezervoare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante -se va livra cu cartea tehnica si certificat de garantie		
4.	Conditii de garantie si postgarantie-garantie 1 an -durata normala de functionare-10 ani		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic –trebuie sa functioneze chiar si in regim de 24 ore/zi		

Proiectant,

.....
(semnătura autorizată)

Ofertant,

.....
(semnătura autorizată)

FIȘA TEHNICĂ Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou automatizare pompa put

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Tablou automatizare pompa submersibila		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare-sa asigure automatizarea pompei din put		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante -se va livra , cu cartea tehnica si certificat de calitate		
4.	Conditii de garantie si postgarantie-garantie 1 an -durata normala de functionare-10 ani		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic –trebuie sa functioneze neintrerupt 24 ore/zi		

Proiectant,

.....
(semnătura autorizată)

Ofertant,

.....
(semnătura autorizată)

